



SITUACIJOS SCHEMA



OBJEKTO VIETA

Sutartiniai žymėjimai:

- Kadastrinės žemės sklypų ribos
- Neeksplatuojami nuotekų tinklai
- Projektuojami savitakiniai buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai
- Projektuojamų buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
- Projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
- Projektuojama nuotekų siurblinė
- Projektuojami slėginio buitinių nuotekų tinklo šuliniai
- Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis (siurblinės aptarnavimui)
- Projektuojama siurblinės valdymo spinta
- Komerčinė elektros apskaitos spinta\*
- Betoniniai vejos bortai (įreminamos betono trinkelės)
- Betoniniai gatvės bortai
- Projektuojamos siurblinės aptvėrimas
- Betoninės trinkelės
- Nustatytas gylis nuo liuko viršaus iki latakų apačios
- Įvažiavimo vartai (H=1,8 m, B=3,5 m)

**Pastabos:**  
 1. Kitos komunikacijos - pagal LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“  
 2. \* Komerčinė elektros apskaitos spinta montuojama pagal AB „ESO“ parengtą projektą ir į šio projekto apimtį neįeina.

Suderinta THIS sistemoje. Prašymo numeris: THIS1-20230926-066954

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys			
Objekto adresas: Šiaulių pl. 18, Telšiai			
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10
UAB "GEOSMART"		Vertikalus:	10
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parasas	Data
IGKV-1712			2023-09-25
Užsakovas		Mastelis	Lapų Nr.
UAB "Infrastruktūros inžinerija"		1:500	1

PASTABOS:

- Projektas parengtas vadovaujantis UAB "Telšių vandenys" prisijungimo sąlygomis Nr. 2305-05, data: 2023 05 10.
- Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19.
- Vykdamas statybos darbus laikytis darbo ir eksploatavimo saugos taisyklių. Kloti plastikinius vamzdžius ir montuoti fasonines dalis pagal plastikinių vamzdžių klojimo rekomendacijas.
- Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti tikslinami vietoje ir atstatomi pagal esamą gatvės konstrukciją.

Atestato Nr.		INFRASTRUKTŪROS INŽINERIJA		
25380	PV	R. Aleksandravičius		2023 10 06
31697	PDV	R. Kanapickas		2023 10 06
Etapas	TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			
PP				

ŠIAULIŲ PL. 18, TELŠIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖS STATYBOS PROJEKTAS		Laida
PROJEKTUOJAMOS NUOTEKŲ SIURBLINĖS IR TINKLŲ PLANAS, M 1:500		0
Lapas	Lapų	
1	1	